

成都剑鑫新材料有限公司崇州剑鑫新材料高性能饰面板生
产线项目（二期）竣工环境保护验收
其他需要说明的事项

1.环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

成都剑鑫新材料有限公司在崇州市智能应用产业功能区世纪大道 583 号建设“崇州剑鑫新材料高性能饰面板生产线项目（二期）”。项目现有的环境保护设施的设计符合环境保护实际规范的要求。成都剑鑫新材料有限公司落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

成都剑鑫新材料有限公司崇州剑鑫新材料高性能饰面板生产线项目（二期）在建设过程中基本落实了环境影响报告表及审批部门审批决定（崇环承诺环评审〔2020〕35 号）中提出的环境保护对策措施，具体落实情况对照表见下表：

表 1 环评落实情况

项目		环评建设情况	实际建设情况
废气治理	模温机燃烧废气	使用天然气作为清洁能源，模温机采用低氮燃烧技术，6 台模温机产生的燃烧废气通过管道汇至 1 根 10m 高排气筒排放	一期已验收 4 台模温机，本次增加 2 台模温机，均使用天然气作为清洁能源，模温机采用低氮燃烧技术，2 台模温机产生的燃烧废气通过管道汇至 1 根 15m 高排气筒（DA002）排放。
	热压有机废气	每 3 台热压机设置 1 间密闭热压间，共设置 2 间，每台热压机上方分别设置集气罩，热压机产生的废气通过集气罩收集后一并汇入车间外 1 套有机废气处理装置（“生物喷淋+两级活性炭吸附”系统）处理后，通过 1 根 20m 高排气筒排放	一期已验收 4 台热压机。本次增加的 2 台热压机分别设置 1 间密闭热压间（1 间为密闭间，1 间四周设置门帘），每台热压机上方分别设置集气罩，热压机产生的废气通过集气罩收集后一并汇入车间外已建的 1 套有机废气处理装置（“生物喷淋+两级活性炭吸附”系统）处理后，通过 1 根 20m 高排气筒（DA001）排放。
	有机废气在线监控	针对有机废气排放口设置 VOCs 在线监控装置，针对无组织有机废气设置厂界电子围栏，对有组织 and 无组织有机废气进行在线监控	一期已验收
废水	生活污水	预处理池 1 个，10m ³	一期已验收
	生产废水	厂区污水处理站（20m ³ /d）	一期已验收

项目		环评建设情况	实际建设情况
治理	处理系统		
噪声治理		厂房隔声、设备基础减震等措施	同环评
固废处置	一般固废	设置 1 个一般固废暂存间，10m ²	一期已验收
		设置 1 个危废暂存间，5m ²	一期已验收
	危险废物	危险废物定期交由有资质的危废处置单位转运处置	同环评
地下水防治		危废暂存间、热压生产区域做重点防渗处理，危废暂存间设防渗托盘	同环评
风险防范措施		设置各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。	同环评
		加强设备的管理和维护，规范操作，对易损害的零部件设置备用，杜绝废气事故排放。	同环评
		危废暂存间、热压生产区做重点防渗，在现有防渗混凝土基础上设置 2mmHDPE 防渗膜，液态物料、危废采用专用容器收集，容器下方设置防渗托盘。	危废暂存间、热压生产区做重点防渗，热压生产区在现有防渗混凝土基础上设置 2mmHDPE 防渗膜，危废暂存间采取集装箱结构+HDPE 防渗膜+防渗托盘进行重点防渗，液态物料、危废采用专用容器收集，容器下方设置防渗托盘。
		按《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）配置灭火器。	同环评
		配备干粉灭火器，配备防毒面具；厂区电缆均采用阻燃型电缆。	同环评

1.3 验收过程简况

本项目于 2020 年 7 月 13 日取得崇州市行政审批局出具的四川省固定资产投资项目备案表（备案号：川投资备【2020-510184-20-03-478892】FGQB-0346 号），本项目属于承诺制项目，于 2020 年 8 月 7 日取得成都市崇州生态环境局出具的环评审查批复（崇环承诺环评审〔2020〕35 号）。建设单位于 2025 年 9 月 1 日变更了固定污染源排污登记表并取得固定污染源排污登记回执（登记回执编号：91510184MA6ANPDW5W001W）。本项目（二期）于 2025 年 1 月开工，于 2026 年 1 月竣工。本项目验收监测报告表于 2026 年 10 月编制完成。

2.其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

成都剑鑫新材料有限公司成立了环境保护领导小组，对全厂的环境质量负

责。同时规定了负责人员及其职责，并制定了相应的环境保护规章制度。

项目环境保护设施运行及维护情况良好，环保资料统一由办公室管理。

（2）环境风险防范措施

成都剑鑫新材料有限公司编制了突发环境事件应急预案。公司建立了环保管理制度，在其中明确规定了相关人员的职责和应对各种突发事故的处理措施，厂区设置有消防栓和灭火器，在突发事故发生时，可起到一定应急作用。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域削减及淘汰落后产能措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目以生产厂房为边界设置 100m 卫生防护距离，卫生防护距离包络线范围内不涉及居民、学校、医院等环境敏感点。

2.3 其他措施落实情况

本项目周边无珍稀动植物保护区，不涉及其他需要保护的区域。